

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż drabinek gimnastycznych 90 x 300 cm wraz z okuciami	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny	kol.		
		24	kol.	24.000	
				RAZEM	24.000
4	kalk. własna	Demontaż siatki stalowej mocowanej do poprzeczek i wsporników na ścianach	m ²		
		91.0	m ²	91.000	
				RAZEM	91.000
5	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		8.6	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
7	KNR 4-01 1305-01	Przecinanie poprzeczne palnikami ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych (za grzejnikami)	m ²		
		7.9	m ²	7.900	
				RAZEM	7.900
9	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		177.8	m ²	177.800	
				RAZEM	177.800
12	KNR 4-01 0519-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		177.8	m ²	177.800	
				RAZEM	177.800
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		451.1	m ²	451.100	
				RAZEM	451.100
14	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - pod olejnicę (cerpiast)	m ²		
		158.6	m ²	158.600	
				RAZEM	158.600
15	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		158.6	m ²	158.600	
				RAZEM	158.600
16	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		74.4	m	74.400	
				RAZEM	74.400
17	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (pod olejnicę)	m ²		
		158.6	m ²	158.600	
				RAZEM	158.600
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	kalk. własna	Oslona gniazd wtykowych mocowanych do sciany 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- białe 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
23	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 67.3	m ² m ²	67.300	
				RAZEM	67.300
24	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 177.8	m ² m ²	177.800	
				RAZEM	177.800
25	KNR 4-01 0410-08 analogia	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm- płyty typu DURALIS gr. 10 mm układane mijankowo dwie warstwy montowane na klej i wkręty 177.8	m ² m ²	177.800	
				RAZEM	177.800
26	kalk. własna	Szpachlowanie złącz płyt 177.8	m m	177.800	
				RAZEM	177.800
27	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit typu Linodur, Linosport, Marmoleum gr. 4 mm sportowa 177.8	m ² m ²	177.800	
				RAZEM	177.800
28	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 177.8	m ² m ²	177.800	
				RAZEM	177.800
29	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane wysokości 8 cm 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
30	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW, wewnętrzne szer. 140 cm, z poprzeczką, panel dołem i górą, pierwsze skrzydło szerokości 90 cm, klamka bezpieczna 5.75	m ² m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
31	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW- wewnętrzne, zpoprzeczką, dołem panel, górą szkło gr. 6 mm foliowane, sztuka 1, skrzydło pierwsze szerokości 90 cm, klamka bezpieczna 2.85	m ² m ²	2.850	
				RAZEM	2.850
32	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- kontury bramek 14.0	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
33	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - tablice 3.8	m ² m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
34	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 15.8	m ² m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
35	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł- kratki wentylacyjne posadzki 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
37	kalk. własna	Malowanie linii boisk farbą chlorokauczkową 164	m m	 164.000	
				RAZEM	164.000
38	kalk. własna	Dostawa i montaż słupków ALU do siatkówki mocowanych do podłoża i ścian 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	kalk. własna	Dostawa i montaż sklejki gr. 10 mm przy oknach z lakierowaniem 8.8	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
40	kalk. własna	Dostawa i montaż belki oporowej drabinek przy oknach 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
41	kalk. własna	Dostawa i montaż siatki z polipropylenu ponad drabinkami na ścianie okiennej z kompletem linek i okuć 38	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
42	kalk. własna	Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych szer. 90 cm z okuciami i przy zastosowaniu do istniejącej konstrukcji wsporczej 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
43	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją 4.7	m ³ m ³	 4.700	
				RAZEM	4.700
44	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km z utylizacją 0.5	t t	 0.500	
				RAZEM	0.500